

T H E R	
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER	
ČSA 474, CHRUDIM, 537 01	
GSM: 603 807 027	
INVESTOR:	MANŽELÉ PŘIBYLOVI ŘÍČANY JEDLOVÁ 147
STAVBA:	OBCHOD S DĚTSKOU MÓDOU MÓDA KLÁRKA
NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR ŘÍČANY	
ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. KAREL THÉR
VYPRACOVAL:	PAVEL JUKL, KLÁRA THÉROVÁ
DATUM:	09. 2011
STUPEŇ:	INTERIER

interiér

MÓDA KLÁRKA - OBCHOD S DĚTSKOU MÓDOU
OC LIHOVAR ŘÍČANY

I d e n t i f i k a č n í ú d a j e :

Stavba :	Nákupní centrum OC Lihovar Říčany MÓDA KLÁRKA - obchod s dětskou módou
Investor :	manželé Příbylovi.
Projektant :	Ing. arch. Karel Thér
Spolupráce:	Klára Thérová, Pavel Jukl
Stupeň :	interiér
Datum :	září 2011

Obsah:

textová část			
označení výkresů			
I - 101_01	celkový půdorys		
I - 101_02	řezy A-A, C-C		.
I - 101_03	řezy D-D, F-F		
I - 101_04	převlékací kabinka	T01B	půdorys, řezy
I - 101_05	policové skříně	T02, T04	půdorys, řezy
I - 101_06	prodejní pult	T05	půdorys, řezy
I - 101_07	šatní skříň	T11	půdorys, řez
I - 101_08	dětský koutek	T12	půdorys, řezy
I - 101_09	výkladce		rozvinutý pohled
I - 101-E_01	elektro		půdorys

Textová část

Interiér prodejní kóje Móda Klárka je navržen jako vestavěná oblouková barevná stěna s úložnými nikami a vstupy do zázemí a převlékací kabiny. Stěna probíhá do oblouku po obvodu kóje. Barevná stěna zároveň vymezuje dětský koutek s průchody pro děti a otvorem pro figuríny-osazení pouzder pro figuríny. V dětském koutku bude instalována obrazovka pro promítání, na podlaze bude položen koberec s protismykovým podkladem. V prostoru jsou dále navrženy mobilní systémy pro vystavení zboží (dodává Vimat).

Jednotlivé interiérové prvky jsou ve výkresech označeny T. Složitější prvky jsou rozkreslovány do větší podrobnosti.

T 01-oblouková stěna ze sádkartonové konstrukce tvarovaná do oblouků, sestávající se z několika na sebe navazujících částí

T01A-nika kombinace uzavřených skříněk s otevíravými dvířky a otevřených polic (police lakované alt. lamino), nosný systém regálu - kovové nástěnné nosníky s ocelovými konzolami.

T01B-převlékací zástěna-je vymezena skříní T03 a SDK příčkou navazující T01A, kabinka je uzavřena látkovým závěsem na zapuštěné kolejnici, na podlaze je volně položen koberec s protismykovým podkladem, na boku skříně T03 je nalepené zrcadlo, v kabině je elektro rozvaděč zakrytý zrcadlem v rámu s panty na boku pro odklopení

T01C-čajová kuchyňka je vymezena vyzděnými příčkami, navazuje na T01A,kuchyňka je uzavřena otevíravými dveřmi, navazuje kuch. linka T09, T08. Voděodolný nátěr např. Dulux je aplikován na svislou stěnu za pracovní deskou.

T08-kuchyňská linka-otevíravá policová skříňka na soklu, materiál lamino, odstín bude dopřesněn, pracovní deska lamino s postformingovou hranou, dřez nerez –nutná úzká proporce, baterie s dlouhým a vysokým ramínkem umožňujícím napouštění úklidových nádob.Pracovní deska má šířku pouze cca 450mm. Demonrovatelná deska na stěně proti ostříku zakrývá hlavní ozávěr přívodu vody.

T09-otevřené police-materiál police lamino desky, nosný systém kovové nástěnné nosníky s ocelovými konzolami (např. Ikea)

T02-policová skříň navazuje T 01 a T12. Materiál skryté korpusy lamino, viditelné povrchy nástřík barva mat, na boku skříně je aplikované zrcadlo

T03-policová skříň navazuje T01 a T01B. Materiál skryté korpusy lamino, viditelné povrchy nástřík barva mat, na obou bocích skříně je aplikované zrcadlo

T04-policová skříň navazuje T01. Materiál skryté korpusy lamino, viditelné povrchy nástřík barva mat, na obou bocích skříně je aplikované zrcadlo.

T05-prodejní pult s prosklenou vitrínou, materiál-lakovaná překližka-vysoký lesk, odstín bude dopřesněn, sokl nerez, osvětlená vitrina-kalené sklo tl. cca 12mm.

T06-lakovaná skříň s ramínkovou tyčí navazující na T07 a T11. Materiál lakované desky MDF, barva bude dopřesněna, skříň má záda vykrývající návaznost kce výkladce a vyzděné příčky. Ve stropě skříně jsou instalovány pouzdra na trny pro instalaci figurín-dorozhodne investor (výkladec je nízký).

T07-pódium-vyvýšené pódium výškově navazuje na kci výkladců tj. 160mm. Materiál-překližka nástřík barva mat, odstín bude dopřesněn. V pódiu jsou osazeny pouzdra pro trny pro osazení figurín.Pódium probíhá i pod otevřenou skříní T06.

T10-prodejní prostorové systémy-návrh Vimat

T11 policová skříň se šatní tyčí, s otevíravými a pevnými dvířky, navazuje T01C a T06, materiál skryté korpusy lamino-druh bude dopřesněn, viditelné povrchy nástřík barva mat-odstín bude dopřesněn.

Osvětlení prodejní kóje:

Návrh hladiny osvětlení vypracoval David Vinkler z firmy Hormen,

V prodejní kóji probíhají dvě řady k podhledu přisazených liniových zářivkových svítidel „A“ Luminare Opal alt. Hormen Minni80W


Nasvícení prodejního zboží je bodovými svítidly označenými „C“, nepřímé nasvětlení „D1“ prodejních nik je liniovými svítidly při horní a spodní hraně masky z SDK. Stejný druh světel C je navržen pro nasvícení figurín ve výlohách a policového regálu za pultem. Do převlékací kabiny je použito závěsné světlo E1 Tubbe gray, totožná svítidla jsou zavěšená nad prodejním pultem. V zázemí-čajové kuchyňce je svítidlo na stropě F Luminare a svítidlo nasvěčující pracovní plochu kuch. linky D2 Luminare. Nasvětlení vitríny prodejního pultu je součástí dodávky prodejního pultu.

Napojení pultu silno i slaboproudou instalací je flexi přívodem z el.krabic na stěně kuchyňky přiléhající k pultu. Slaboproudé rozvody pro PC jsou staženy hvězdicově do v rámci spodních skříněk v kuchyň – kde bude umístěn switch, záložní zdroj a záložní HDD. Do tohoto místa je dotažen i protahovací krk do podhledu pro budoucí instalace kamerového zabezpečení na systému IPkamer.

Kabely ovládaní termostatu jsou zakončeny ve stěnové krabici v zápultí s tím, že dále bude rozvod za obkladem do následně určené vhodné pozice

Obecně elektroinstalace vychází z projektu Jaroslava Plachého zpracované v červenci 2011. Tato dokumentace je uzpůsobena podle návrhu interiéru. Ovládací prvky světel, EZS ústředna jsou osazeny do zázemí kuchyňky. V kuchyňce je osazen pod dřezem průtokový ohříváč vody se samostatným jištěním. Nad vstupem do prodejny je osazeno světlo nouzového osvětlení.

U vstupu jsou instalována EZS klávesnice a audiodetektor. Elektro rozvody v rámci rámů výkladců jsou umístěny do svislé linie srovnaných kovových flexi chrániček – krků- Analogicky je uvažované i alternativní stažení zásuvek 230V z podhledu při výkladcích.



INVESTOR: MANŽELÉ PŘIBYLOVI
ŘÍČANY
JEDLOVÁ 147

STAVBA: OBCHOD
S DĚTSKOU MÓDOU
MÓDA KLÁRKA

PŘÍLOHA: 1.PP
CELKOVÝ PŮDORYS

STUPEŇ: INTERIÉR

PROFESE: STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ

ODP.PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL THÉR

CAD: PAVEL JUKL, KLÁRA THÉROVÁ

DATUM: 09. 2011 PARÉ:



MĚŘÍTKO: 1 : 50

FORMÁT: A3

PŘÍLOHA č.: 0400

0163

I-101 01



T H E R

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

ČSA 474, CHRUDIM, 537 01

G S M : 6 0 3 8 0 7 0 2 7

INVESTOR:
MANŽELÉ PŘIBYLOVI
ŘIČANY
JEDLOVÁ 147

STAVBA:
OBCHOD
S DĚTSKOU MÓDOU
MÓDA KLÁRKA

NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR ŘIČANY A5

PŘÍLOHA:
1.PP
ŘEZY
A - A, C - C

STUPEŇ:
INTERIÉR

PROFESE:
STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÁ

OOP.PROJEKTANT:
ING. ARCH. KAREL THÉR

CAD:
PAVEL JUJL, KLÁRA THÉROVÁ

DATUM:
09. 2011

MĚŘÍTKO:
1 : 50


FORMÁT:
A3

PŘÍLOHA č.:
0163

I-101_02



řez d-d



řez f-f

T H E R
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

ČSA 474, CHRUDIM, 537 01
G S M : 6 0 3 8 0 7 0 2 7

INVESTOR:
MANŽELÉ PŘIBYLOVI
ŘÍČANY
JEDLOVÁ 147

STAVBA:
OBCHOD
S DĚTSKOU MÓDOU
MÓDA KLÁRKA

NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR ŘÍČANY A5

PŘÍLOHA:
1.PP
ŘEZY
D - D, F - F

STUPEŇ:
INTERIÉR

PROFESE:
STAVEBNĚ – ARCHITEKTONICKÁ

OOP.PROJEKTANT:
ING. ARCH. KAREL THÉR

CAD:
PAVEL JUKL, KLÁRA THÉROVÁ


DATUM:
09. 2011

MĚŘÍTKO:
1 : 50


FORMÁT:
A3

PŘÍLOHA č.:
0163

I-101_03



řez a'-a'



řez f-f

T H E R
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

ČSA 474, CHRUDIM, 537 01
G S M : 6 0 3 8 0 7 0 2 7

INVESTOR:
**MANŽELÉ PŘIBYLOVI
ŘIČANY
JEDLOVÁ 147**

STAVBA:
**OBCHOD
S DĚTSKOU MÓDOU
MÓDA KLÁRKA**

NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR ŘIČANY A5

PŘÍLOHA:
**1.PP
T01B
PŮDORYS, ŘEZY**

STUPEŇ:
INTERIÉR

PROFESÍ:
STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ

ODP.PROJEKTANT:
ING. ARCH. KAREL THÉR

CAD:
PAVEL JUKL, KLÁRA THÉROVÁ

DATUM:
09. 2011


MĚŘÍTKO:
1 : 25

FORMÁT:
A3

PŘÍLOHA č.:


0163

I-101_04




řez a-a

řez b-b



řez a-a


řez b-b



půdorys



policová skříň s otevíravými dvířky
materiál-vnitřní korpusy lamino-druh bude dopřesněn
viditelné plochy nástřik barva mat, odstín bude dopřesněn
na celou výšku a šířku boku skříně je aplikované zrcadlo



půdorys



policová skříň s otevíravými dvířky
materiál-vnitřní korpusy lamino-druh bude dopřesněn
viditelné plochy nástřik barva mat, odstín bude dopřesněn
na celou výšku a šířku boku skříně je aplikované zrcadlo

T H E R
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

ČSA 474, CHRUDIM, 537 01
G S M : 6 0 3 8 0 7 0 2 7

INVESTOR:
MANŽELÉ PŘIBYLOVI
ŘÍČANY
JEDLOVÁ 147

STAVBA:
OBCHOD
S DĚTSKOU MÓDOU
MÓDA KLÁRKA

NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR ŘÍČANY A5

PŘÍLOHA:
1.PP
T02, T04
PŮDORYS, ŘEZY

STUPEŇ:
INTERIÉR

PROFESE:
STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ

ODP.PROJEKTANT:
ING. ARCH. KAREL THÉR

CAD:
PAVEL JUKL, KLÁRA THÉROVÁ

DATUM:
09. 2011

MĚŘÍTKO:
1 : 25

FORMÁT:
A3

PŘÍLOHA č.:
0163




I-101_05

[illegible]

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a frame with a central pane and side panels. Dimensions are indicated in millimeters (mm) with red dimension lines and numbers. The overall width is 673 mm, with 12 mm on the left and 20 mm on the right. The overall height is 438 mm, with 12 mm at the top, 250 mm for the lower section, and 200 mm for the bottom section. The central pane is 250 mm high. The side panels are 20 mm thick. The frame is labeled 'plnovýsuv' (full sliding) and 'plnovýsuv vitrina' (full sliding display case). The text 'proměnlivá' (variable) is written in red.



prodejní pult s prosklenou vitrínou
lakovaná překližka-vysoký lesk, odstín bude dopřesněn
sokl nerez, vitrína kalené sklo tl. cca 12mm



policová skříň se šatní tyčí, s otevíracími a pevnými dvířky
materiál-vnitřní korpusy lamino-druh bude dopřesněn
viditelné plochy nástřik barva, odstín bude dopřesněn

LEGENDA :

T H É R
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

ČSA 474, CHRUDIM, 537 01
G S M : 6 0 3 8 0 7 0 2 7

INVESTOR:
MANŽELÉ PŘIBYLOVI
ŘÍČANY
JEDLOVÁ 147

STAVBA:
OBCHOD
S DĚTSKOU MÓDOU
MÓDA KLÁRKA

NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR ŘÍČANY A5

PŘÍLOHA:
1.PP
T11
PŮDORYS, ŘEZY

STUPEŇ:
INTERIÉR

PROFESE:
STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ

OOP.PROJEKTANT:
ING. ARCH. KAREL THÉR

CAD:
PAVEL JUKL, KLÁRA THÉROVÁ




DATUM:
09. 2011

MĚŘÍTKO:
1 : 25

FORMÁT:
A3

PŘÍLOHA č.:
0163

I-101_07



sdk konstrukce s otvory pro průchod dětí,
v horní části osadit pouzdra pro trny–osazení figurín
s navazující deskou se zabudovanou obrazovkou pro prc
materiál lamino odstín bude dopřesněn

LEGENDA :

T H E R
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

ČSA 474, CHRUDIM, 537 01
G S M : 6 0 3 8 0 7 0 2 7

INVESTOR:
MANŽELÉ PŘIBYLOVI
ŘIČANY
JEDLOVÁ 147

STAVBA:
OBCHOD
S DĚTSKOU MÓDOU
MÓDA KLÁRKA

NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR ŘIČANY A5

PŘÍLOHA:
1.PP
T12
PŮDORYS, ŘEZY

STUPEŇ:
INTERIÉR

PROFESÍ:
STAVEBNĚ–ARCHITEKTONICKÁ

OOP.PROJEKTANT:
ING. ARCH. KAREL THÉR

CAD:
PAVEL JUKL, KLÁRA THÉROVÁ


DATUM:
09. 2011

MĚŘÍTKO:
1 : 25, 1 : 50

FORMÁT:
A3


PŘÍLOHA č.:
0163

I-101_08



rozvinutý pohled na výkladce z interiéru prodejní kóje A5
kóty jsou orientační - před výrobou je nutné zaměřit

konstrukce rámu výkladců jsou válcované U profil č. 160, sklo je zalisťováno dole a nahoře do Al L profilů, na bocích tmeleno silikonem



rozvinutý pohled na výkladce z interiéru ozrcadlený do exteriéru prodejní kóje A5
kóty jsou orientační - před výrobou je nutné zaměřit

konstrukce rámu výkladců jsou válcované U profil č. 160, sklo je zalisťováno dole a nahoře do Al L profilů, na bocích tmeleno silikonem

LEGENDA :

T H E R
ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

ČSA 474, CHRUDIM, 537 01
G S M : 6 0 3 8 0 7 0 2 7

INVESTOR:
MANŽELÉ PŘIBYLOVI
ŘÍČANY
JEDLOVÁ 147

STAVBA:
OBCHOD
S DĚTSKOU MÓDOU
MÓDA KLÁRKA

NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR ŘÍČANY A5

PŘÍLOHA:
1.PP
VÝKLADCE
ROZVINUTÝ POHLED

STUPEŇ:
INTERIÉR

PROFESE:
STAVEBNĚ – ARCHITEKTONICKÁ

OOP.PROJEKTANT:
ING. ARCH. KAREL THÉR

CAD:
PAVEL JUKL, KLÁRA THÉROVÁ

DATUM:
16. 09. 2011

MĚŘITKO:
1 : 50

FORMÁT:
A3

PŘÍLOHA č.:
0163

I-101_09

* NA KILA 7000 MINI 80W 8K2

Pol.	Kód zboží	Popis	Množství	Cena / jednotka
A		x Luminaire OPAL T8 2x58W, EB	6 ks	1 338,36
zd.		# L 58W/840 FLH1 OSRAM	12 ks	49,20
C		x TUZZEX 1 x CDM-TC 35W G8,5 clear medium 34°	13 ks	3 846,21
zd.		# HCI-TC 35W/842 ND L PB UVS G8,5 FS1 OSRAM	13 ks	516,00
D1		x# LUMINAIRE 1x28W EVG IP20	7 ks	474,35
D2		x# LUMINAIRE 1x21W EVG IP20	2 ks	552,79
E1		x TUBBE 1 x TC-TE 42W GX24q-4 gray	3 ks	2 821,24
př.		# DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q FS1 OSRAM	3 ks	118,20
F		x LUMINAIRE 2x26W EVG IP41	1 ks	1 169,18
př.		# DULUX D/E 26W/840 G24Q-3 FS1 OSRAM	2 ks	64,80
N		x# DS6-S8TA1N 8W IP20	1 ks	2 433,60
plk.		Pik. dolů 300x150mm	1 ks	32,40

STA - TELEVIZNÍ ZÁSUNKA

DAT - INTERNET (DATA)

Z1 - ZÁSUNKA 230V

- VYPÍNAČ

N DS6-S8TA1N 8W IP20

EZS - OVLÁDÁNÍ

EZS - ÚSTŘEDNA

EZS - AUDIODETEKTOR

EZS - MIKROVLNÝ SENZOR POHYBU

T H E R

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

ČSA 474, CHRUDIM, 537 01

GSM: 603 807 027

INVESTOR:
MANŽELÉ PŘIBYLOVI
ŘÍČANY
JEDLOVÁ 147

STAVBA:
OBCHOD
S DĚTSKOU MÓDOU
MÓDA KLÁRKA

NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR ŘÍČANY A5

PŘÍLOHA:
1.PP
PŮDORYS
ELEKTRO

STUPEŇ:
INTERIÉR

PROFESE:
STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ

ODP.PROJEKTANT:
ING. ARCH. KAREL THÉR

CAD:
PAVEL JUKL, KLÁRA THÉROVÁ

DATUM:
09. 2011

MĚŘÍTKO:
1 : 50

FORMÁT:
A3

PŘÍLOHA č.:
0163

I-101-E_01

